

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		10			14,5 * 1,1 * 2
		11			6,14 * 1,1 * 2
9	520	KNR 202-09-33-01-50	Tynki żywiczne wewnętrzne - nałożenie masy podkładowej	m ²	82,56000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		12			14,5 * 2,0 * 2
		13			6,14 * 2,0 * 2
9	530	KNR 202-09-33-02-50	Tynki żywiczne wewnętrzne	m ²	82,56000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		12			14,5 * 2,0 * 2
		13			6,14 * 2,0 * 2
10	CPV 45420000-7: Montaż wyposażenia szatni i pomieszczenia gospodarczego				
10	10	000-00-00-00-00	Montaż wieszaków na ubrania oraz szafek z siedziskami dla 48 dzieci	kmpł	1,00000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			1,00000
10	20	000-00-00-00-00	Montaż stanowiska do przewijania dzieci pionowe o wym. 44x50x88 cm	kmpł	1,00000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			1,00000
10	30	000-00-00-00-00	Montaż regałów na pościel dla 24 dzieci	kmpł	1,00000
11	CPV 45420000-7: Montaż wyposażenia łazienki				
11	10	000-00-00-00-00	Montaż lusteczek	kmpł	4,00000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			4
11	20	000-00-00-00-00	Pojemnik na mydło	kmpł	2,00000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			2
11	30	000-00-00-00-00	Wieszak na ręczniki	kmpł	2,00000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			2
11	40	000-00-00-00-00	Wieszak na papier toaletowy	kmpł	2,00000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			2
11	50	000-00-00-00-00	Montaż stanowiska do przewijania dzieci pionowe o wym. 44x50x88 cm	kmpł	1,00000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			1
11	60	KNR S004-02-11-04-01	Zlewozmywak 1-kom blaszany na ścianie z baterią ścienną	kmpł	2,00000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			2
11	70	KNR S004-02-13-06-01	Brodzik natryskowy PCW z baterią	kmpł	1,00000
11	80	KNR S004-02-12-02-00	Umywalka porcel z syfonem gruszkowym i baterią stojącą dla dzieci	kmpł	4,00000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			4
11	90	KNR S004-02-14-02-00	Ustępczek porcelanowy "Kompakt" dla dzieci	kmpł	2,00000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			2
11	100	KNR 215-01-17-02-00	Mieszacz wody	szt	1,00000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			1
12	CPV 45212000-6: Montaż placu zabaw				
12	10	KNR 201-01-25-03-00	Ręczne usunięcie humusu bez darni grub do 15 cm z wywozem taczkami	m ²	198,36000
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1			201,6
		2			-1,8 * 1,8

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
12	20	KNR 201-01-25-07-00	Ręczne usunięcie humusu bez darni - dodatek za 5 cm grub z wywozem taczkami	m ²	198,36000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 198,36 * 1		198,36000
12	30	KNR 231-01-04-01-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie ręczne grub 10 cm	m ²	198,36000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 198,36		198,36000
12	40	KNR 231-04-07-01-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	56,40000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 23,2 * 2		46,40000
		2	5,0 * 2		10,00000
12	50	KNR 231-03-08-01-00	Nawierzchnia betonowa grub 12 cm	m ²	198,36000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 198,36		198,36000
12	60	KNR 202-11-06-07-00	Dodatek za zbrojenie nawierzchni betonowej siatką	m ²	198,36000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 198,36		198,36000
12	70	KNR 221-05-01-01-00	Układanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw z płyt prostokątnych o grubości 40 mm	m ²	198,36000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 198,36		198,36000
12	80	KNR 202-18-04-01-00	Ogrodzenia z siatki ślimakowej oc. wys 1,25 m na słupkach metalowych osadzonych w stopach betonowych	metr	47,20000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 41,7		41,70000
		2	5,5		5,50000
12	90	000-00-00-00-00	Montaż furtki o szerokości 1,1 m	kmpł	1,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00000
12	100	000-00-00-00-00	Montaż piaskownicy o wymiarach 1,8x1,8 m	kmpł	1,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00000
12	110	000-00-00-00-00	Montaż karuzeli tarczowej	kmpł	1,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00000
12	120	000-00-00-00-00	Montaż huśtawki z jednym siedziskiem	kmpł	1,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00000
12	130	000-00-00-00-00	Montaż huśtawki kiwak	kmpł	1,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00000
12	140	000-00-00-00-00	Montaż Mini Koparki	kmpł	1,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00000
12	150	000-00-00-00-00	Montaż Domku MultiBox	kmpł	1,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00000
12	160	000-00-00-00-00	Montaż Mini Miasteczka	kmpł	1,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00000
12	170	000-00-00-00-00	Montaż Domku MultiBox2	kmpł	1,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00000
12	180	000-00-00-00-00	Montaż tablicy regulaminowej	kmpł	1,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00000
12	190	000-00-00-00-00	Montaż kosza na śmieci	kmpł	1,00000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
12	200	KNR 221-06-07-01-00	Ławka prefabrykowana	metr	1,60000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 1,6
					1,60000